

実 施 設 計 書

尾熊牧場株式会社 様

工事名 尾熊牧場株式会社 コンポスト設置工事

工事場所 埼玉県深谷市地内

金 額

埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目231-6
中部エコテック株式会社 会田 峻介

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	尾熊牧場株式会社コンポスト設置工事	1.00	式			
	直接工事 計					
	共通仮設費	1.00	式			
	作業所経費	1.00	式			
	一般管理費	1.00	式			
	計					
	合計					

名 称		摘 要	数 量	単 位	金 額		備 考
	コンポスト・機械基礎工事・一次側電気工事						
1	コンポ D-90ET 本体		1.0	式			
2	機械基礎工事		1.0	式			
3	一次側電気工事		1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	コンポスト工事						
	コンポ D-90ET 本体		1.00	台			
	本体屋根		1.00	式			
	バケットエレベーター		1.00	台			
	バケットリモコン		1.00	式			
	製品取り出しシュート		1.00	式			
	排気ブロワー 3.7KW(簡易除塵装置付き)		1.00	台			
	脱臭配管 30m		1.00	式			
	試運転調整費		1.00	式			
	クレーン及び廃材処分費		1.00	式			
	本体 据付費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	小計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	機械基礎工事						
	水盛、やり方、測量 材工共		1.00	式			
	掘削工 重機共		1.00	式			
	基礎碎石 土間下地共		7.00	m³			
	転圧工		1.00	式			
	鉄筋工 コンポ基礎						
	鋼材費	D-13 @200ダブル	3,120.00	kg			
	工場加工及び現場組立工事費		3,120.00	kg			
	材料運搬費 ユニック車		1.00	回			
	土間コンクリート 鉄筋工事						
	D-13 @200シングル タテ、ヨコ共		950.00	kg			
	現場組立工事費		950.00	kg			
	材料運搬費		1.00	回			
	基礎ベースコンクリート(打込み、ならし共)		5.50	m³			
	型枠組工事		68.2	m²			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート(打込み、ならし共)		21.00	m ³			
	土間コンクリート(路盤 鋤取り共)		105.00	m ²			
	ポンプ車		2.00	回			
	重機回送費		2.00	回			
	雑工及び諸経費		1.00	式			
	小計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	一次側電気工事						
	銅管ポール XDDK 1335XP		1.00	本			
	漏電ブレーカー 60A		1.00	個			
	電線 CVT38*3		50.00	m			
	エフレックス 65φ		46.00	m			
	同上用BOXコネクタ		2.00	個			
	防水BOX ORB1644		1.00	個			
	同上取付金具		1.00	式			
	メーター板、打ち込みアンカー材 他		1.00	式			
	労務費		1.00	式			
	地中配管埋設経費		1.00	式			
	電力会社申請経費		1.00	式			
	小計						